

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ХАРАБАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.07.2023 г. № 24-р

с. Тамбовка

Об утверждении сводного сметного расчета по объекту «Ремонт тротуара на участке дороги по ул. Октябрьская в с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской области»

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Распоряжения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» «О проведении ремонта тротуара на участке дороги по ул. Октябрьская в с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской области» № 3-р от 06.03.2023г.:

1. Утвердить сводный сметный расчет по объекту «Ремонт тротуара на участке дороги по ул. Октябрьская в с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской области» общей стоимостью 1 523 226,91 руб. (Приложение № 1), в том числе:
 - Средства на оплату труда 6,718 тыс. руб.
 - Сметная трудоемкость 760,49 чел. час
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального образования "Тамбовский сельсовет"



А.Б. Харасаев

Приложение № 1
к распоряжению администрации
муниципального образования
«Тамбовский сельсовет»
№ 24-р от «17» июля 2023 г.

Приложение № 2
к Муниципальному контракту
№ 20 от « 7 » июля 2023

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

Л.О. Пийтер

" 17 " июля 2023 г.

Реализация проекта инициативного бюджетирования «Ремонт тротуара на участке дороги по ул. Октябрьская в с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской области»

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации муниципального
образования "Тамбовский сельсовет"

А.Б. Харасаев

" 17 " июля 2023 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Выполнение работ по ремонту тротуара на участке дороги по ул. Октябрьская в с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1523,22691 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,718 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 760,49 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												

1	ТЕР01-01-009-20 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18 НР (143 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (167 руб.) СП (71 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (167 руб.)	1000 м3 грунта	0,3484	3812,82		3812,82	479,26	1328		1328	167
2	ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):1 Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18 НР (356 руб.): 80%*0.9 от ФОТ (495 руб.) СП (189 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (495 руб.)	100 м3 грунта	0,34	1457,19	1457,19			495	495		
3	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10	Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18 НР (275 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (250 руб.) СП (170 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (250 руб.)	1 м3 основания	10,8	397,25	18,02	57,44	5,1	4290	195	620	55
4	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18 НР (5314 руб.): 142% от ФОТ (3742 руб.) СП (3022 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3742 руб.)	100 м бортового камня	6,24	5043,26	591,14	73,59	8,43	31470	3689	459	53

5	ПРАЙС	Камни бортовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18	1 п м	624	39,5				24648			
6	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):1 Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18НР (947 руб.): 142% от ФОТ (667 руб.)СП (539 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (667 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,39	2249,96	115,86	2121,9	163,09	5377	277	5071	390
7	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня 4 772,34 = 3 375,99 + 17,4 х (247,25 - 167,00) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18 НР (1153 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (902 руб.) СП (729 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (902 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	3,82	4772,34	203,88	261,43	32,14	18230	779	999	123
8	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 4 085,40 = 3 615,58 + 7,14 х (521,19 - 455,39) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18 НР (633 руб.): 142%*0.9 от ФОТ (495 руб.) СП (400 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (495 руб.)	100 м2 покрытия	3,82	4085,4	129,12	53,52	0,53	15606	493	204	2

9	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (бетон, раствор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	78,9171	19,61		19,61		1548		1548	
10	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (щебень, песок, гарцовка)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):1 Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18НР 0% от ФОТСП 0% от ФОТ	1 т груза	150,683	19,61		19,61		2955		2955	
11	ТССЦпг-03-21-01-142 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 142 км I класс груза (асфальт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	27,27	64,44		64,44		1757		1757	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									107704	5928	14941	790
Накладные расходы									8820			
Сметная прибыль									5119			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									1542			
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 2									495	495		
Накладные расходы 80%*0.9 ФОТ (от 495)									356			
Сметная прибыль 45%*0.85 ФОТ (от 495)									189			
Итого с накладными и см. прибылью									1040			

Конструкции из кирпича и блоков	4735			
Автомобильные дороги	71316			
Автомобильные дороги:				
Итого Поз. 7-8	33836	1272	1203	125
Накладные расходы 142%*0.9 ФОТ (от 1 397)	1785			
Сметная прибыль 95%*0.85 ФОТ (от 1 397)	1128			
Итого с накладными и см. прибылью	36749			
Перевозка грузов автотранспортом	6260			
Итого	121643			
Всего с учетом "Цены 4 квартала 2022 года СМР=10,18"	1238325			
Справочно, в базисных ценах:				
Материалы	86835			
Машины и механизмы	14941			
ФОТ	6718			
Накладные расходы	8820			
Сметная прибыль	5119			
Индекс - дефлятор на 2023 год 1 238 325 * 1,257	1556575			
Компенсация НДС при УСН	311315			
Итого по смете	1867890,00			
Коэффициент понижения торгов 0,81548	1523226,91			
ВСЕГО по смете	1523226,91			